



MEMORIAL DESCRITIVO EDIFICAÇÃO: CAMPO DE FUTEBOL

Local: GOAITINS - TO

GENERALIDADES:

O presente memorial é parte integrada do projeto e em nenhuma circunstância pode ser dissociado do mesmo.

Os serviços a executar são os constantes nos projetos básicos e mais aqueles que aqui forem mencionados e que não constem nos desenhos e detalhes.

Toda mão-de-obra e todos os materiais serão de primeira qualidade e obedecerão as especificações correspondentes. Quando não forem especificados obedecerão às normas técnicas.

Toda mão-de-obra e materiais ficarão sujeitos à aprovação por parte da fiscalização.

Qualquer alteração de projeto deverá ser feita de comum acordo com o setor competente da prefeitura e devidamente documentado.

A firma empreiteira contratada deverá levar um diário de obras onde serão devidamente anotadas as ocorrências que sejam consideradas necessárias pela empreiteira ou pela fiscalização, tais como consultas, modificações, esclarecimentos, estado de tempo, prazo decorrido e etc.

Qualquer funcionário operário ou empregado da contratada que não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental ou indesejável por qualquer motivo, deverá, mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela contratada.

São de competência e responsabilidade da empreiteira:

- a) Fornecer toda mão-de-obra, maquinário e transporte pessoal;
- b) As despesas com legislação social em vigor e todas as obrigações da CLT;
- c) Manter limpo o canteiro de obras, removendo o lixo e entulhos para fora do local da obra, de forma periódica;
- d) Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada e andaimes, máquinas, sobras de matérias e com todas as instruções em perfeito funcionamento;
- e) Atacar prontamente as exigências da fiscalização, baseadas nas especificações e nas regras da boa técnica;
- f) Assegurar livre acesso por parte da fiscalização em todas as partes da obra em andamento;
- g) Respeitar projetos e especificações;
- h) As despesas com demolição e reparos de serviços mal executados ou errados, por sua culpa;
- i) Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade;

- j) Ser o único responsável pela segurança no trabalho de seus operários e técnicos, tomando para tanto, as medidas acauteladoras e os seguros necessários por lei. Os mesmos se aplicam para casos de terceiros;
- k) Assumir perante a prefeitura a responsabilidade por todos os serviços contratados.

São de competência e responsabilidade da fiscalização:

- a) Fazer visitas necessárias de inspeção à obra, verificando se está construída de acordo com os projetos, especificações e cronograma;
- b) Atender os chamados do empreiteiro para esclarecimentos.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Será fixada no empreendimento, uma placa de identificação confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra. Deve existir o cuidado de a placa ser instalada em local de fácil visibilidade.

Deverá ser feita limpeza inicial por raspagem utilizando o motonivelador para dar seguimentos aos serviços posteriores.

2 – SERVIÇOS DE GRAMADO

Deverá ser feito o espalhamento mecanizado de terra vegetal em toda a área de aplicação prevista em projeto. E posteriormente será feito o plantio da grama tipo batatais em placas na área que compreende o campo, com a faixa de avanço lateral prevista em projeto.

3 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- a) Instalação do Alambrado em Mourões De Concreto, Conforme Detalhes No Projeto e especificação técnica.

Os alambrados de proteção terão 2,00m de altura em todo o campo, as telas serão estruturadas verticalmente com mourões de concreto pré-fabricados com seção transversal de 10cmx10cm, e 2,30m de comprimento, colocados espaçados, no máximo 2,00m entre si, fixados em brocas de concreto, fck=15Mpa, de 60cm de profundidade e 25cm de largura. Acima das brocas, unindo as mesmas, será executada uma viga baldrame de 10cmx25cm, concreto fck=15Mpa, armada com 4 barras de 5mm e estribos da mesma bitola a cada 40cm, sendo que metade da altura da viga (12,50cm) deve ficar acima do nível do solo.

As escoras de concreto com seção quadrada medindo 10x25cm e comprimento 1,20m, serão colocadas uma no início e duas a cada 45m.

- b) Ao término dos serviços, será feita a limpeza da obra, com remoção de todo entulho e sobras, em todas as áreas afetadas.

GOIATINS – TO, 25 DE NOVEMBRO 2021.

Luiz Humberto F Filho
Eng. Civil – CREA 211434/D-TO